

ประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะเกิด ขนาด 51 - 80 คน แบบที่ สก. ศพด .2

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเกิด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกิด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเกิด

ประมาณการโดย นายชินทร์ เมืองจีน เมื่อวันที่ กันยายน 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)
1	<u>งานเข็ม+ฐานราก</u>							
1.1	ขุดดิน	ม ³	14	-	-	81.00	1,134.00	1,134.00
1.2	เข็ม คอร. □ 18x18x.....16..... ม.	ตัน	17	3,850.00	65,450.00	1,500.00	25,500.00	90,950.00
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	ม ³	0.5	360.00	180.00	59.00	29.50	209.50
1.4	คอนกรีตหยาบ	ม ³	0.5	1,700.00	850.00	1,700.00	850.00	1,700.00
2	<u>งานโครงสร้าง</u>							
2.1	ทรายถมรองพื้น	ม ³	106	300.00	31,800.00	40.00	4,240.00	36,040.00
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ม ³	34	1,800.00	61,200.00	395.00	13,430.00	74,630.00
2.3	เหล็ก Ø 6 มม. RB	เส้น	270	52.00	14,040.00	5.00	1,350.00	15,390.00
2.4	เหล็ก Ø 12 มม. RB	เส้น	165	172.00	28,380.00	20.00	3,300.00	31,680.00
2.5	เหล็ก Ø 16 มม. DB	เส้น	15	300.00	4,500.00	35.00	525.00	5,025.00
2.6	ไม้แบบทั่วไป	ม ²	220	502.00	110,440.00	105.00	23,100.00	133,540.00
2.7	ตะปู	กก.	55	30.00	1,650.00	30.00	1,650.00	3,300.00
2.8	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	70	31.00	2,170.00	-	-	2,170.00
3	<u>งานหลังคา</u>							
3.1	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	คู่	115	82.00	9,430.00	12.00	1,380.00	10,810.00
3.2	กระเบื้องลอนคู่สีแดง	แผ่น	620	64.00	39,680.00	5.00	3,100.00	42,780.00
	ขนาด 0.50x1.20ม. x5มม.							
3.3	ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	ตัว	770	3.00	2,310.00	-	-	2,310.00
3.4	แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	37	541.29	20,027.73	-	-	20,027.73
3.5	แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	9	751.31	6,761.79	-	-	6,761.79
3.6	เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	ท่อน	20	905.27	18,105.40	-	-	18,105.40
3.7	เหล็ก Ø 1½"x3.2 มม.	ท่อน	25	480.00	12,000.00	-	-	12,000.00
3.8	เหล็ก Ø 2"x3.2 มม.	ท่อน	18	600.00	10,800.00	-	-	10,800.00
3.9	แผ่นเพลาท ขนาด 0.20x0.20x9 มม.	แผ่น	8	80.00	640.00	-	-	640.00
3.10	น๊อต Ø 15 มม. X 0.50 ม.	ตัว	32	30.00	960.00	-	-	960.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)
3.11	ตะเฆ่รางสังกะสี	ม.	11	100.00	1,100.00	20.00	220.00	1,320.00
3.12	เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	ม.	66	230.00	15,180.00	30.00	1,980.00	17,160.00
3.13	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	ม.	237	-	-	120.00	28,440.00	28,440.00
4	<u>งานผนัง</u>							
4.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	ม ² .	140	120.00	16,800.00	50.00	7,000.00	23,800.00
4.2	ปูนฉาบผนัง	ม ² .	275	55.00	15,125.00	70.00	19,250.00	34,375.00
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	ม ² .	70	60.00	4,200.00	80.00	5,600.00	9,800.00
4.4	เอ็น คสล.	ม.	180	70.00	12,600.00	30.00	5,400.00	18,000.00
5	<u>งานพื้น</u>							
5.1	พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน	ม ² .	20	275.00	5,500.00	125.00	2,500.00	8,000.00
	ขนาด 12"x12" + ปูนทราย							
5.2	พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน	ม ² .	136	275.00	37,400.00	125.00	17,000.00	54,400.00
	ขนาด 12"x12" + ปูนทราย							
5.3	พ4 พื้นผิวขัดหยาบ(เสาะร่อง)	ม ² .	10	25.00	250.00	25.00	250.00	500.00
6	<u>งานฝ้าเพดาน</u>							
6.1	ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.+โครงเหล็ก	ม ² .	136	260.00	35,360.00	-	-	35,360.00
6.2	ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนาความชื้นหนา 9 มม.+โครงเหล็ก	ม ² .	15	280.00	4,200.00	-	-	4,200.00
6.3	ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	ม ² .	72	500.00	36,000.00	60.00	4,320.00	40,320.00
7	<u>งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์</u>							
7.1	ป1	ชุด	1	12,000.00	12,000.00	220.00	220.00	12,220.00
7.2	ป2	ชุด	3	6,500.00	19,500.00	220.00	660.00	20,160.00
7.3	น1	ชุด	11	6,500.00	71,500.00	220.00	2,420.00	73,920.00
7.4	น2	ชุด	4	12,000.00	48,000.00	220.00	880.00	48,880.00
8	<u>งานไฟฟ้า</u>							
8.1	โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x36	ชุด	14	1,800.00	25,200.00	120.00	1,680.00	26,880.00
8.2	โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดก้างปลา 1x36W	ชุด	14	350.00	4,900.00	120.00	1,680.00	6,580.00
8.3	ดวงโคมแก้วชาลแบง ขนาด 1x32W	ชุด	2	450.00	900.00	120.00	240.00	1,140.00
8.4	สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ	ชุด	1	160.00	160.00	120.00	120.00	280.00
8.5	สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	ชุด	16	75.00	1,200.00	120.00	1,920.00	3,120.00
8.6	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	ชุด	10	160.00	1,600.00	120.00	1,200.00	2,800.00
8.7	เต้ารับทีวี	ชุด	8	275.00	2,200.00	120.00	960.00	3,160.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)
8.8	เต้ารับโทรศัพท์	ชุด	8	200.00	1,600.00	120.00	960.00	2,560.00
8.9	ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	300.00	600.00	7,600.00
8.10	มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์	ชุด	1	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00
8.11	แผงควบคุมไฟ	ชุด	1	1,600.00	1,600.00	300.00	300.00	1,900.00
8.12	อุปกรณ์อื่นๆ	เหมารวม	1	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
9	งานทาสี							
9.1	ทาสีน้ำพลาสติก	ม ² .	345	40.00	13,800.00	30.00	10,350.00	24,150.00
10	งานอื่นๆ							
10.1	ราวสแตนเลส Ø 2"	ม.	14	2,000.00	28,000.00	500.00	7,000.00	35,000.00
11	งานถม - ปรับพื้นที่							
	ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร							
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร							
11.1	วัสดุลูกรัง	ม ³ .	1,001	232.32	232,552.32	15.00	15,015.00	247,567.32
11.2	วัสดุหินคลุก	ม ³ .	60	389.92	23,395.20	15.00	900.00	24,295.20
11.3	วัสดุหินฝุ่น	ม ³ .	24	389.92	9,358.08	15.00	360.00	9,718.08
รวมวัสดุ+แรงงาน								1,354,569.02

ลงชื่อ ประमाणการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการเลขที่

[illegible]

หมายเหตุ

หมายเหตุ

[illegible]