

ประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ แบบที่ สก. ศพด .2 (ชนิดใช้เข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระเกต หมู่ที่ 6 ตำบลกระเกต อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายชินทร์ เมืองจีน เมื่อวันที่ กันยายน 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระเกต ตำบลกระเกต อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
1.1	เข็ม คอร. □ 18x18x.....16..... ม	ต้น	10	3,850.00	38,500.00	1,500.00	15,000.00	53,500.00	
1.2	วางผัง	ม.	48	70.00	3,360.00	30.00	1,440.00	4,800.00	
1.3	ขุดดิน	ม ³ .	19	-	-	81.00	1,539.00	1,539.00	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	ม ³ .	1.0	320.00	320.00	59.00	59.00	379.00	
1.5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ม ³ .	0.5	1,700.00	850.00	300.00	150.00	1,000.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	ทรายถมรองพื้น	ม ³ .	8	300.00	2,400.00	40.00	320.00	2,720.00	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ม ³ .	16	1,800.00	28,800.00	350.00	5,600.00	34,400.00	
2.3	เหล็ก Ø 6 มม. RB	เส้น	120	52.00	6,240.00	5.00	600.00	6,840.00	
2.4	เหล็ก Ø 12 มม. RB	เส้น	95	172.00	16,340.00	20.00	1,900.00	18,240.00	
2.5	ไม้แบบทั่วไป	ม ² .	115	502.00	57,730.00	105.00	12,075.00	69,805.00	
2.6	ตะปู	กก.	30	30.00	900.00	-	-	900.00	
2.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	35	31.00	1,085.00	-	-	1,085.00	
3	งานหลังคา								
3.1	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีขาว	คู่	65	65.00	4,225.00	12.00	780.00	5,005.00	
3.2	กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50x1.2	แผ่น	170	48.00	8,160.00	5.00	850.00	9,010.00	
3.3	ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	ตัว	240	3.00	720.00	-	-	720.00	
3.4	แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	22	541.29	11,908.38	-	-	11,908.38	
3.5	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	10	751.31	7,513.10	-	-	7,513.10	
3.6	เหล็ก Ø 1½"x3.2 มม.	ท่อน	11	480.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
3.7	แผ่นเพลาท ขนาด 0.20x0.20x9 มม.	แผ่น	6	80.00	480.00	-	-	480.00	
3.8	น๊อต Ø 15 มม. X 0.50 ม.	ตัว	24	30.00	720.00	-	-	720.00	
3.9	เชิงชายไม้+ปิดทับไม้สำเร็จรูป	ม.	46	230.00	10,580.00	30.00	1,380.00	11,960.00	
3.10	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	ม ² .	112	-	-	120.00	13,440.00	13,440.00	
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐมวลูครึ่งแผ่น	ม ² .	130	120.00	15,600.00	50.00	6,500.00	22,100.00	
4.2	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	ม ² .	125	275.00	34,375.00	120.00	15,000.00	49,375.00	
4.3	ปูนฉาบผนัง	ม ² .	255	55.00	14,025.00	70.00	17,850.00	31,875.00	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4.4	ปูนฉาบโครงสร้าง	ม ² .	40	60.00	2,400.00	80.00	3,200.00	5,600.00	
4.5	เอ็น คสล.	ม.	90	70.00	6,300.00	30.00	2,700.00	9,000.00	
5	งานพื้น								
5.1	พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	ม ² .	56	275.00	15,400.00	125.00	7,000.00	22,400.00	
5.2	พ4 พื้นผิวขัดหยาบ	ม ² .	14	20.00	280.00	20.00	280.00	560.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม.+	ม ² .	56	280.00	15,680.00	-	-	15,680.00	
6.2	ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	ม ² .	50	500.00	25,000.00	60.00	3,000.00	28,000.00	
7	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
7.1	ป3	ชุด	1	5,300.00	5,300.00	250.00	250.00	5,550.00	
7.2	ป4	ชุด	2	5,000.00	10,000.00	250.00	500.00	10,500.00	
7.3	ป5	ชุด	4	3,200.00	12,800.00	250.00	1,000.00	13,800.00	
7.4	น1	ชุด	1	6,200.00	6,200.00	200.00	200.00	6,400.00	
7.5	น2	ชุด	2	10,000.00	20,000.00	200.00	400.00	20,400.00	
7.6	น3	ชุด	4	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00	
7.7	น4	ชุด	5	1,600.00	8,000.00	200.00	1,000.00	9,000.00	
8	งานไฟฟ้า								
8.1	คอมพูลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x3	ชุด	2	1,800.00	3,600.00	120.00	240.00	3,840.00	
8.2	คอมพูลูเรสเซนต์ชนิดก้างปลา 1x36W	ชุด	14	350.00	4,900.00	120.00	1,680.00	6,580.00	
8.3	ดวงโคมแก้วชาลแปงขนาด 8"หลอด1x	ชุด	6	450.00	2,700.00	120.00	720.00	3,420.00	
8.4	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	ชุด	9	75.00	675.00	120.00	1,080.00	1,755.00	
8.5	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	ชุด	2	160.00	320.00	120.00	240.00	560.00	
8.6	แผงควบคุมไฟ	ชุด	1	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
8.7	อุปกรณ์อื่นๆ	เหมารวม	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
9	งานสุขภัณฑ์ สีขาว								
9.1	โถส้วมชักโครก TF 2186	ชุด	4	2,300.00	9,200.00	200.00	800.00	10,000.00	
9.2	อ่างล้างชนิดฝังเคาร์เตอร์ 1 หลุม	ชุด	1	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
9.3	อ่างล้างชนิดฝังเคาร์เตอร์ 4 หลุม	ชุด	2	5,500.00	11,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00	
รวมวัสดุ+แรงงาน								560,639.48	

ลงชื่อ ประมาณการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

