

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกระเจ็ด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ กรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเคียนด่วน หมู่ที่ 12 ตำบลกระเจ็ด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ

แบบเลขที่ 1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ที่ว่าไป และ.....

ประมาณการเมื่อวันที่ กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	102,760	129,940	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	6,100	7,713	*
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,020	5,083	*
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	6,990	8,839	*
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	36,642	46,334	*
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	82,470	104,283	*
	1.7 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,350	8,030	*
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	48,520	61,354	*
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิดของดินจำนวน 1 จุด	16,000	20,232	*
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	14,250	18,019	*
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		-	
	2.1 ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	232,320	293,769	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	461,020	582,960	
	2.3 หอดังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	562,660	711,484	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	35,590	47,413	*
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	428,900	571,381	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	4.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด	45,000	48,150	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	53,600	57,352	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,500	19,795	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	8,700	9,309	*

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	4,066	*
	4.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000	3,210	*
	4.7 ค่าขนส่ง	12,000	12,840	* ขึ้นอยู่กับสถานที่
	รวมเป็นเงิน		2,771,555	ก่อสร้าง
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,189,192	2,771,000	
	(ตัวอักษร) (เงินสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

2.เครื่องหมาย * หมายถึง ส่วนประกอบอื่นๆ

ประมาณราคาโดย เห็นชอบ

(นายชินทร์ เมืองจีน)

(นายประเสริฐ ชุมทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง รักษาการในตำแหน่ง

ปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ.....

(นายอภิเชษฐ์ พันธ์ชู)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเกิด