ประมาณราคาค่าก่อสร้าง *การประสานระบบไฟฟ้า*

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองช้างแล่น หมู่ที่** 10 **ตำบลการะเกด** **แบบเลขที่** ***รายการฯ เฉพาะแห่ง***

ฝ่ายประมาณราคา ***สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ***

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน **เมื่อวันที่** พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน							
	พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5 ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
5	สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			**11,450.00**		**2,800.00**	**14,250.00**	
	คิดเป็นเงินค่างาน						**14,250.00**	