

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบเลขที่ 2211025 แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะเกิด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย นายชินทร์ เมืองจีน

เมื่อวันที่

พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								
	ขุดดินฐานราก , ถมดิน	73	ม. ³	-	-	81	5,913	5,913	
	ทรายหยาบ	5	ม. ³	360	1,800	59	295	2,095	
	เสาเข็ม คอจ. ไช 0.18x0.18x6.00 ม	25	ต้น	720	18,000	190	4,750	22,750	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.50	ม. ³	1,330	3,325	316	790	4,115	
	คอนกรีต 1:2:4	2.50	ม. ³	1,610	4,025	395	987	5,012	
	คอนกรีต 1:1.5:3	13	ม. ³	1,730	22,490	395	5,135	27,625	
	ปูนทราย	2	ม. ³	1,200	2,400	376	752	3,152	
3	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	90	ม. ²	440	39,600	105	9,450	49,050	
	ตะปู	23	กก.	28	644	-	-	644	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	948	กก.	23.10	21,898	2.80	2,654	24,552	
	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	344	กก.	22.72	7,815	2.80	963	8,778	
	ลวดผูกเหล็ก	39	กก.	31	1,209	-	-	1,209	
5	งานผนัง								
	ฉาบปูนเรียบ	37	ม. ²	55	2,035	70	2,590	4,625	
	ขัดมันพื้น	16	ม. ²	48	768	40	640	1,408	
6	งานทาสี								
	สีพลาสติก	34	ม. ²	35	1,190	30	1,020	2,210	
	สีน้ำมัน	5	ม. ²	45	225	35	175	400	
	ทาซีเมนต์เบส	33	ม. ²	110	3,630	40	1,320	4,950	
7	ท่อระบายอากาศ								
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	0.17	ท่อน	2,670	453	}		453	
	ข้องอ 90° เหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	2	ตัว	314	628			628	
	สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	430	430		320	750	
	เทพื้นเกลียว	2	ม้วน	12	24			24	
	ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1	ชุด	90	90			90	
8	ท่อน้ำฝน								
	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้วx3 นิ้ว	1	ตัว	238	238	}		238	
	ข้องอ 90° เหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	2	ตัว	178	356			356	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	0.17	ม.	1,832	311		280	591	
	รวมยอดยกไป				133,584		38,034	171,618	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				133,584		38,034	171,618	
	แผ่นเหล็กขนาด 5 นิ้วx5 นิ้ว	1	แผ่น	50	50			50	
	เทพื้นเกลียว	2	ม้วน	12	24			24	
9	ท่อเผื่อขยาย								
	หน้าจานตาดบอด Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	390	390			390	
	หน้าจานเกลียว Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	320	320			320	
	แผ่นเหล็กขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	1	แผ่น	60	60			60	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	0.09	ท่อน	2,670	240		250	490	
	ปะเก็นหน้าจาน Ø 4 นิ้ว	1	แผ่น	28	28			28	
	น็อตยึดหน้าจาน	8	ตัว	20	160			160	
10	งานอื่นๆ								
	บันไดเหล็กลงถังน้ำใต้	1	ชุด	1,150	1,150	400	400	1,550	
	ฝาปิดช่องงานลงขนาด 1.00x1.00 ม.	1	ชุด	1,480	1,480	400	400	1,880	
	กุญแจทองเหลือง	1	ชุด	250	250	-	-	250	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				137,736		39,084	176,820	
	รวมเป็นเงิน							176,820	
						(เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)			